

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.152	km km	0.152	
				RAZEM	0.152
2		ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	KNNR 6 0101-03	Korytowanie na średnią gł. 50 cm, [152,00 x 5,50] 836	m ² m ²	836.000	
				RAZEM	836.000
3 d.2	KNR 4-01 0108-07 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat. IV (152,00 x 5,50) x 0,50 418	m ³ m ³	418.000	
				RAZEM	418.000
4 d.2	KNR 2-25 0612-02	Zabezpieczenie istniejących przyłączy telekomunikacyjnych i energetycznych, rurami osłonowymi - dwudzielnymi [6 x 6,0] 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
3		NAWIERZCHNIA			
5 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [152,00 x 5,50] 836	m ² m ²	836.000	
				RAZEM	836.000
6 d.3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku w korycie - na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm [152,00 x 5,50] 836	m ² m ²	836.000	
				RAZEM	836.000
7 d.3	KNNR 6 0113-02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20,00 cm [152,00 x 5,40] 820.8	m ² m ²	820.800	
				RAZEM	820.800
8 d.3	KNR AT- 03 0202- 01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, [152,00 x 5,40] 820.8	m ² m ²	820.800	
				RAZEM	820.800
9 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) [152,00 x 5,20] 790.4	m ² m ²	790.400	
				RAZEM	790.400
10 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) [152,00 x 5,00] 760	m ² m ²	760.000	
				RAZEM	760.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
11 d.4	KNNR 6 1301-05	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego grubości 10,00 cm wraz z zagęszczeniem [152,00 x 0,50 x 2] 152	m ² m ²	152.000	
				RAZEM	152.000